
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych Etap II
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Ludowa 24c
INWESTOR : Tweetop Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : ul. Ludowa 24c 71-700 Szczecin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Rychlicki

DATA OPRACOWANIA : 12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I BRAMY				
1	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1	1018-03	460.50	m ²	460.500	
				RAZEM	460.500
2	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m (łącznie długość 177,80m)	szt		
d.1	10135-02	10+10+6+3+5+4+7+8+1	szt	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 o pow. ponad 2 m ² z ościeżnicą <D1 i D7>	m ²		
d.1	1204-04 + KNR-W 2-02 1205-09	0.95*2.10<D1> 0.95*2.10*3<D7>	m ² m ²	1.995 5.985	
				RAZEM	7.980
4	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne fabrycznie wykończone o pow. ponad 2 m ² <D2>	m ²		
d.1	1203-02	2.00*2.05<D2>	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
5	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd <D2 i D7/2>	m ²		
d.1	1205-08	2.10*2.10<D2> 1.05*2.10*4<D7/2>	m ² m ²	4.410 8.820	
				RAZEM	13.230
6	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 o pow. ponad 2 m ²	m ²		
d.1	1204-04 + KNR-W 2-02 1205-08	3.00*2.60<D3>	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
7	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne o odporności ogniowej EI 60<D4*>	m ²		
d.1	1040-01	1.05*2.10*1<D4>	m ²	2.205	
				RAZEM	2.205
8	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone pełne o odporności ogniowej EI 60<D4>	m ²		
d.1	1040-01	1.05*2.10*3<D4>	m ²	6.615	
				RAZEM	6.615
9	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe<D5>	m ²		
d.1	1040-02	1.40*2.10*2<D5>	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
10	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 o pow. ponad 2 m ² z ościeżnicą<D7/1>	m ²		
d.1	1204-04 + KNR-W 2-02 1205-09	0.95*2.10*2<D7/1>	m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
11	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m ² <D7/2>	m ²		
d.1	1203-01	0.90*2.00*7<D7/2>	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <D8>	m ²		
d.1	1022-01	0.90*2.00*7<D8>	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką <D10, 11>	m ²		
d.1	1022-01	0.90*2.00*4<D10> 0.80*2.00*4<D11>	m ² m ²	7.200 6.400	
				RAZEM	13.600
14	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykle fabrycznie wykończone<D8, 10, 11>	m ²		
d.1	1026-01	1.00*2.10*7<D8> 1.00*2.10*4<D10> 0.90*2.10*4<D11>	m ² m ² m ²	14.700 8.400 7.560	
				RAZEM	30.660
15	KNR 7	Drzwi przesuwne z płyt HPL<D9>	m ²		
d.1	10701-06	0.80*1.80<D9>	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
16	KNR 7	Drzwi rozwierane z płyt HPL<D12>	m ²		
d.1	10701-06	0.80*1.80*3<D12>	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
17	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1024-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.10<D13> 1.50*2.10*2<S5> 1.35*2.10*2<S6>	m ² m ² m ²	1.890 6.300 5.670	
				RAZEM	13.860
18	KNR-W 2-02 d.1 1024-03	Prowadnice do drzwi 1 2+2	kpl kpl kpl	1.000 4.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 3.00*1.00+2.70*2.00<S5 i 6>	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
20	KNR-W 2-02 d.1 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami <D6> szklone szkłem bezpiecznym otwierane na zewnątrz, wypełnienie: 33.1/18/4/18/33.1 u=0,5, automat dwuskrzydłowy rozwierany wyposażone w pochwyt 3.37*3.32<S1>	m ² m ²	11.188	
				RAZEM	11.188
21	KNR-W 2-02 d.1 1040-05	Ścianki aluminiowe EI 15 szklone szkłem bezpiecznym 3.00*3.23<S2> 1.60*3.23<S3>	m ² m ² m ²	9.690 5.168	
				RAZEM	14.858
22	KNR-W 2-02 d.1 1040-05	Ścianki aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym 4.60*3.23<S4>	m ² m ²	14.858	
				RAZEM	14.858
23	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami do drzwi stalowych i drewnianych zwykłych <D8, 10, 11> 7<D8> 4+4<D10 i 11>	szt. szt. szt.	7.000 8.000	
				RAZEM	15.000
24	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych <D8> 7<D8>	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 4-01 d.1 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych <10, 11> 4+4<D10 i 11>	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-02 d.1 1206-03	Wrota przemysłowe o pow. ponad 13 m2 sterowanie automatyczne (NA PRZELĄCZNIK, STRUKTURA: WOODGRAIN (OKLEINA DREWNOPODOBNA, PRZETŁOCZENIA: WYSOKIE) 6.35*3.70*2<szt>	m ² m ²	46.990	
				RAZEM	46.990
27	KNR-W 2-02 d.1 1018-06	Ścianki wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym EI 15 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.89*3.30 1.60*3.30	m ² m ² m ²	9.537 5.280	
				RAZEM	14.817
28	KNR-W 2-02 d.1 1018-06	Ścianki wewnętrzne szklone z drzwiami szkłem bezpiecznym EI 15 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 2.89*3.30	m ² m ²	9.537	
				RAZEM	9.537
29	KNR-W 2-02 d.1 1018-06	Ścianki wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym EI 30 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 3.48*1.60	m ² m ²	5.568	
				RAZEM	5.568
30	KNR-W 2-02 d.1 1029-01	Ścianki przesuwne drewniane fabrycznie wykończone 3.00*2.10 2.71*2.10	m ² m ² m ²	6.300 5.691	
				RAZEM	11.991