
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych Etap II
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Ludowa 24c
INWESTOR : Tweetop Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : ul. Ludowa 24c 71-700 Szczecin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Rychlicki

DATA OPRACOWANIA : 12.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Posadzki					
d.1	1003-02 + KNR 2-22 1003-03 + KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki betonowe grub. 5+10=15 cm z betonu C25/30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym utwardzona powierzchniowo techniką dst (dry shake topping – suchej podsypki utwardzającej)	m ²		
		1476.45<magazyn, pomieszczenia techniczne, laboratorium mokre >	m ²	1476.450	
		15.30<pomieszczenia techniczne przy windzie>	m ²	15.300	
				RAZEM	1491.750
d.1	2 KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe dwie warstwy z zakładami min. 50 cm	m ²		
		1476.45<magazyn, pomieszczenia techniczne, laboratorium mokre>	m ²	1476.450	
		333.15<laboratorium suchym, pomieszczeniach socjalno-biuowych, klatce schodowej >	m ²	333.150	
		15.30<pomieszczenia techniczne przy windzie>	m ²	15.300	
				RAZEM	1824.900
d.1	3 KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		258.36<laboratorium suchym, pomieszczeniach socjalno-biuowych, klatce schodowej >	m ²	258.360	
		50.26<serwerownia, kantor majstra>	m ²	50.260	
		13.25<wc, aneks śniadaniowy, aneks na sprzęt porządkowy >	m ²	13.250	
				RAZEM	321.870
d.1	4 KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		44.80	m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
d.1	5 KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		243.30	m	243.300	
				RAZEM	243.300
d.1	6 KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytek dywanowych klejone do podkładu	m ²		
		74.79<laboratorium suchym, pomieszczeniach socjalno-biuowych>	m ²	74.790	
				RAZEM	74.790
d.1	7 KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
		57.70<laboratorium suchym, pomieszczeniach socjalno-biuowych>	m	57.700	
				RAZEM	57.700
d.1	8 KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie	m ²		
		21.60+4.97<pomieszczenia sanitarne z wywinięciem na ściany na wys 20cm>	m ²	26.570	
		13.25+3.08<wc, aneks śniadaniowy, aneks na sprzęt porządkowy z wywinięciem na ściany na wys 20cm >	m ²	16.330	
				RAZEM	42.900
d.1	9 KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie folią płynną	m ²		
		21.60+4.97<pomieszczenia sanitarne z wywinięciem na ściany na wys 20cm>	m ²	26.570	
		13.25+3.08<wc, aneks śniadaniowy, aneks na sprzęt porządkowy z wywinięciem na ściany na wys 20cm >	m ²	16.330	
				RAZEM	42.900
d.1	10 KNR 0-29 0638-02	Wklejenie taśmy w narożniku ściany i podłogi	m		
		24.84<pomieszczenia sanitarne>	m	24.840	
		15.37<wc, aneks śniadaniowy, aneks na sprzęt porządkowy >	m	15.370	
				RAZEM	40.210
d.1	11 KNR-W 2-02 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20+40=60 mm zatarte na gładko	m ²		
		258.36+74.79<laboratorium suchym, pomieszczeniach socjalno-biuowych, klatce schodowej >	m ²	333.150	
				RAZEM	333.150
d.1	12 KNR-W 2-02 1116-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		333.15<laboratorium suchym, pomieszczeniach socjalno-biuowych, klatce schodowej >	m ²	333.150	
				RAZEM	333.150
d.1	13 KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		333.15<laboratorium suchym, pomieszczeniach socjalno-biuowych, klatce schodowej >	m ²	333.150	
				RAZEM	333.150
d.1	14 KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa	m ²		
		333.15<laboratorium suchym, pomieszczeniach socjalno-biuowych, klatce schodowej >	m ²	333.150	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-23 d.12613-01	Ocieplenie stropu budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr 15cm wsp do R=1,50 28.50<półpiętro> 4.80<piętro>	m ² m ² m ²	RAZEM 28.500 4.800	333.150
				RAZEM	33.300
16	KNR 0-23 d.12613-06	Ocieplenie stropu budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na stropach wsp do R=1,50 33.30	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
17	KNR 0-23 d.10932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 33.30	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
18	NNRNKB d.1202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym 33.30	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
19	KNR 0-23 d.10932-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - stropy 33.30	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
20	KNR 0-33 d.10128-01	Malowanie elewacji farbą silikonową 33.30	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300